

保全工事積算基準（平成 27 年 4 月 1 日）一部改訂（平成 29 年 4 月 1 日） 誤						保全工事積算基準（平成 27 年 4 月 1 日）一部改訂（平成 29 年 4 月 1 日） 正						修正内容				
4.1.2 撤去工事 コンクリート カッター運転	4.1.2のコンクリートカッター運転は、以下に読み替える。					日当たり	4.1.2のコンクリートカッター運転は、以下に読み替える。					日当たり				
	名称	摘要	単位	数量	下請経費		備考	名称	摘要	単位	数量			下請経費	備考	
コンクリートカッター	手動式、 ブレード径 20cm	供用日	1.83			コンクリートカッター	手動式、 ブレード径 20cm	供用日	1.83							
ガンリン		リットル	1.38	※		ガンリン		リットル	1.38	※						
※ 撤去工事の下請経費等率を適用する。						※ 撤去工事の下請経費等率を適用する。										
4.1.4 左官工事	4.1.4は、以下に読み替える。					m2 当たり	4.1.4は、以下に読み替える。					m2 当たり				
	名称	摘要	単位	数量			下請経費	備考	名称	摘要	単位			数量		下請経費
床モルタル塗り金ごて仕上げ(速硬軽量モルタル)				塗厚 20mm	塗厚 50mm			床モルタル塗り金ごて仕上げ(速硬軽量モルタル)				塗厚 20mm		塗厚 50mm		
初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6			初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6					
速硬軽量モルタル		kg	29.6	74			速硬軽量モルタル		kg	29.6	74					
左官		人	0.04	0.042	※		左官		人	0.04	0.042	※				
普通作業員		人	0.014	0.038	※		普通作業員		人	0.014	0.038	※				
※ 左官工事の下請経費等率を適用する。						※ 左官工事の下請経費等率を適用する。										
壁モルタル塗り 厚さ 18mm(速硬軽量モルタル)			m2 当たり				壁モルタル塗り 厚さ 18mm(速硬軽量モルタル)			m2 当たり						
名称	摘要	単位	数量		下請経費	備考	名称	摘要	単位	数量		下請経費	備考			
			金ごて仕上	刷毛引き仕上げ						金ごて仕上	刷毛引き仕上げ					
初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6			初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6					
速硬軽量モルタル		kg	26.6	26.6			速硬軽量モルタル		kg	26.6	26.6					
左官		人	0.11	0.1	※		左官		人	0.11	0.1	※				
普通作業員		人	0.014	0.014	※		普通作業員		人	0.014	0.014	※				
※ 左官工事の下請経費等率を適用する。						※ 左官工事の下請経費等率を適用する。										
柱・梁モルタル塗り 厚さ 15mm(速硬軽量モルタル)			m2 当たり				柱・梁モルタル塗り 厚さ 15mm(速硬軽量モルタル)			m2 当たり						
名称	摘要	単位	数量		下請経費	備考	名称	摘要	単位	数量		下請経費	備考			
			金ごて仕上	刷毛引き仕上げ						金ごて仕上	刷毛引き仕上げ					
初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6			初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト		kg	1.6	1.6					
速硬軽量モルタル		kg	26.6	26.6			速硬軽量モルタル		kg	22.2	22.2					
左官		人	0.11	0.1	※		左官		人	0.12	0.12	※				
普通作業員		人	0.014	0.014	※		普通作業員		人	0.012	0.012	※				
※ 左官工事の下請経費等率を適用する。						※ 左官工事の下請経費等率を適用する。										

数量修正