

令和7年6月9日

機構発注工事に関する技術ヒアリングについて
(07-三宮 CS 東地区 JR 三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他1件
(枠組み協定型一括入札))

当機構では、下記1の基盤整備工事を予定しており、発注に係る市場動向の把握及び技術的な確実性を高めるため、下記のとおり建設事業者の方を対象としたヒアリングを実施します。

つきましては、下記事項を御確認の上、御意見くださいますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記窓口までお問合せください。

記

1 ヒアリング対象工事

工事名：07-三宮 CS 東地区 JR 三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他1件
(枠組み協定型一括入札)

工事場所：兵庫県神戸市

工事期間：約37か月

金額規模：15億円以上～30億円未満

工事概要：橋長102m、橋脚7基、歩廊（道路付属物・鉄骨造・1階建て）、
エスカレーター6基、仮設工一式

2 ヒアリング内容

上記工事に係る工程計画、技術者確保、仮設計画等について
※別途、ヒアリング項目をお渡しいたします。

3 ヒアリングの方法等

1) UR 都市機構西日本支社内会議室 対面により実施予定

2) 事前にお電話にて御連絡ください。

3) 電話受付及びヒアリング実施期間

令和7年6月23日（月）～令和7年6月27日（金）

10：00～17：00（12：00～13：00を除く）

ヒアリングに要する時間は30分程度を予定しています。

4 お問合せ窓口

西日本支社 技術監理部 企画第1課

担当：竹下

TEL：06-4799-1476

以上

工事概要

事業名	07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事 他1件（枠組み協定型一括入札）
工事場所	兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目
工事概要	【歩行者デッキ】 ・橋長 102m ・橋脚 7基 ・歩廊（道路付属物・鉄骨造、1階建て） ・エスカレーター 6基

留意事項

- 本工事は週休2日促進工事（発注者指定方式）となります。
- 本工事については、工事契約後に当機構にて行う道路法24条手続き後に着手となります。
- 歩行者デッキについて、橋脚及び上部工は鋼製の予定であり、既設歩道橋への接続工を含みます。
- 歩行者デッキの構造は、鋼床版ラーメン箱桁橋となります。
- 本工事範囲の北側ではJRによる新駅ビル工事、東側では神戸市による歩行者デッキ工事が実施されています。

工事範囲図



 工事範囲