工事工種体系ツリー図

令和8年10月

独立行政法人 都市再生機構

1．体系ツリー図の全体概念等について

- 体系ツリー図は、積算構成の骨格を形成するために、標準化された工事の構成内容を示したものであり、この中から工事内容に応じて必要な項目を選択することになります。
- 上記により形成した構成（骨格）が、そのまま受注者との契約図書である工事数量総括表となります。
- 体系ツリー図は標準工法を想定しているため，該当する項目を適宜判断した上で記載する。
- 体系ツリー図以外の項目について，条件明示の必要が生じたときは下表を参考に工事内容等を勘案して適正に定める。任意施工に関するものについては適宜修正削除を行う。

記載すべき内容	記載すべきでない内容
工事目的物に属する材質、規格等 工事目的物の寸法等 作業条件に関わる物（時間制約等）	受注者の任意施工に関わる部分 （施工方法、仮設方法） 検収不可能な物

2．体系階層（レベル）の定義について

- 体系ツリー図の左半分には、各目的物の構成を示すために、各階層（レベル）の項目名が樹形状に示されており、あわせて該当する規格（レベル 5）が表示されていますが、各々の階層（レベル）の定義は下表のとおりです。
- 特に、レベル 4 として位置づけられている「細別」は、他のレベルと異なり、契約における取引項目となる重要なレベルです。具体的には、入札時の見積り額算出や契約変更、あるいは目的物の検収を行なう場合など、細別項目ごとの単価に数量を乗じて金額を算出したり、数量を検収することとなります。

表.体系階層（レベル）の定義

レベル	名称	内容	補足説明	備考
レベル 0	事業区分	事業執行上の区分を中心とした区分	工事数量総括表には表示されない	土木工事、造園工事
レベル 1	工事区分	レベル 0 を工事ごとに分割したもの		整地、排水、植栽など
レベル 2	工種	レベル 1 を構成する要素のうちで、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称	複数の工事区分で共通的に行なわれる工種については、主体となる工事区分で体系化している	整地土工、擁壁工、植栽基盤工、園路広場整備工など
レベル 3	種別	体系全体の見通しをよくするため、レベル 2 とレベル 4 をつなぐ区分	可能な限り、施工順序に従った構成とする	掘削工、作業土工、高木植栽工など
レベル 4	細別	工事を構成する基本的な単位目的物もしくは単位仮設物であって、単位とともに契約数量を表示するレベル	検収対象となる単位目的物と検収対象にならない単位仮設物がある。積算・見積り時にはこのレベル項目が価格算出の基本となる	掘削、L 型擁壁、幹巻、崩れ積など
レベル 5	規格	レベル 4 で構成する材料等の客観的な材質・規格ならびに契約上明示する条件等	レベル 4 に付随して表示するレベルで、総括表では原則としてレベル 4 と同行に記述されるレベル	コンクリート規格、管径、舗装厚など
レベル 6	積算要素	レベル 4 の価格算定上の構成要素であって、基本的には契約上明示しないもの	費用構成としての積算項目と、積算上の最小構成単位としての歩掛項目から構成されている	【積算項目】 掘削、運搬費など 【歩掛項目】 硬質塩化ビニル管布設など

３．体系ツリー図における表示方法について

①単位について

単位については、「積算用単位」と「工事数量総括表用単位」の２種類があります。

工事目的物の「工事数量総括表用単位」に関しては、基本的には、発注者・受注者ともに客観的に確認できる数量明示の単位（＝「積算用単位」）と同一になります。

一方、仮設物の工事数量総括表用単位に関しては、基本的には、例えば「式 or　m2」や「式 or　掛m2」といったように、“ 式 ”という単位と、数量明示用の単位（＝積算用単位）とが併記されています。工事工種体系では、条件明示の観点からも、原則として表示単位を含めて積算設計書との対応を１：１としているが、任意仮設の場合など数量明示が施工の任意性を阻害するおそれのある場合には、その単位を１式とし表示し、一方、指定仮設の場合など数量明示が必要となる場合には、“ m2 ”や“ 掛m2 ”などの数量明示用の単位を用いることとなります。

②実線及び点線・かっこ書きについて

体系ツリー図の左半分には、目的物の構成を示すために、各レベルの項目名が樹形状に示されており、あわせて該当する規格（レベル 5）が表示されています。

その示し方には、実線と、点線かつ項目名かっこ書きの２とおりの書き方があります。

これは、基本的には、

ⅰ）目的物としての構成については実線

ⅱ）仮設的なものであり、任意仮設として発注されることが考えられるもの（＝工事数量総括表で表示しない場合があるもの）については点線かつ項目名かっこ書き

で表示しています。

上記ⅱ）に該当するものについては、たとえば作業土工における床掘りのように、項目名そのものを工事数量総括表に表示すること自体が、受注者の任意性を阻害するおそれのあるものです。

従って、これらについては、数量・単位はもとより、項目名そのものを省略し、その一つ上のレベルまでを数量総括表に１式で表示することとしています。

ただし、数量・単位と同様に、指定仮設の場合などにはこの限りではなく、数量明示用の単位を用いた数量とともに、項目名が表示されることとなります。

また、前段で説明したように、受注者の任意性の観点から、数量を表示することは適切ではなくとも、項目名を示すことが必要と判断された場合においては、当該項目名を 1 式の単位を用いて表示することとなります。

土木・造園工事工種体系ツリー図

〈 目　　次 〉

レベル０ 事業区分	レベル１ 工事区分	ページ
土 木 工 事	整　　地	1
	排　　水	14
	道　　路	29
	舗　　装	44
造 園 工 事	基 盤 整 備	50
	植　　栽	59
	施 設 整 備	63
	グラウンド・コート整備	79
	自 然 育 成	82
共　　通	仮　　設　　工	85
	共 通 仮 設	89

注）１．共通の「仮設工」は全工事区分のレベル２に配置されており、表示の重複を避けるため、「全工事区分共通」として整理しています。

注）２．共通の「共通仮設」は全事業区分のレベル１に配置されます。

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
整地	整地土工	掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	m3	Q20011001	
			土砂等運搬	【土質】	m3	m3	Q20012001	
			残土等処分	【　－　】	m3	m3	Q20021001	
			整地	【作業区分】	m3	m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	m3	Q20018001	
		掘削工(ICT)	掘削(ICT)	【土質、施工方法、障害の有無】	m3	m3		
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	m3	Q20011001	
			土砂等運搬	【土質】	m3	m3	Q20012001	
			残土等処分	【　－　】	m3	m3	Q20021001	
			整地	【作業区分】	m3	m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	m3	Q20018001	
		盛土工 (敷均し・締固め工)	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019001	任意の場合は ﾚﾍﾞﾙ3の全体数量 をm3単位で表示 する
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019002	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		盛土工(ICT) (敷均し・締固め工)	路体(築堤)盛土(ICT)	【　－　】	m3	式 or m3		任意の場合は ﾚﾍﾞﾙ3の全体数量 をm3単位で表示 する
			路床盛土(ICT)	【　－　】	m3	式 or m3		
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	Q10035001	
			水平ﾄﾞﾚｰﾝ	【種類、幅】	m	m		
		宅地仕上げ工	宅地仕上げ	【　－　】	m2	m2	Q70017001	
	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造	【　－　】	m3	m3		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			骨材再生機組立・解体	【　－　】	回	式 or 回		
		再生砕石運搬工	再生砕石運搬	【運搬距離】	m3	m3		
	地盤改良工	表層安定処理工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【　－　】	m3	m3	Q10479001	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【材質、規格】	m2	m2	Q10035001	
			安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
		表層安定処理工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格、長さ（打設長）】	本	本		
		固結工	高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材料、改良材使用量、径、打設長、杭長】	本	本	Q70039001	
			中層混合処理	【改良材料、改良深度、改良材使用量、施工規模】	m3	m3	Q70040001	
			生石灰ﾊﾟｲﾙ	【径、長さ】	本	本		
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		固結工(ICT)	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	【改良材料、改良材使用量、径、打設長、杭長】	本	本		
			中層混合処理(ICT)	【改良材料、改良深度、改良材使用量、施工規模】	m3	m3		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
	法面工	法面整形工	法面整形（切土部）	【土質、現場制約の有無】	m2	m2	Q70044001	
			法面整形（盛土部）	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	m2	Q70045001	
			法面削取	【土質】	m2	m2	Q70046001	
		法面整形工(ICT)	法面整形（切土部）（ICT）	【土質】	m2	m2		
			法面整形（盛土部）（ICT）	【法面締固めの有無】	m2	m2		
		植生工	種子散布	【種子規格､肥料の有無】	m2	m2	Q15642002	
			客土吹付	【吹付厚】	m2	m2	Q10584001	
			植生基材吹付	【吹付厚】	m2	m2	Q15641001	
			植生ｼｰﾄ	【肥料袋の有無、環境品使用の有無】	m2	m2	Q15643001	
			植生ﾏｯﾄ	【　－　】	m2	m2	Q15674001	
			法面芝付	【芝規格】	m2	m2	Q70051001	
			繊維ﾈｯﾄ	【肥料袋の有無】	m2	m2	Q15675001	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類、吹付厚】	m2	m2	Q10580001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類、吹付厚】	m2	m2	Q10581001	
		法枠工	現場打法枠	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、中詰材種類】	m2	m2	Q70056001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格、中詰材種類】	m2	m2	Q70057001	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ	【鋼材規格、設計荷重、削孔長】	本	本		
			ｱﾝｶｰ足場	【　－　】	空m3	式or空m3		
	擁壁工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	本	本	Q70069001	
			ｶｯﾄｵﾌ	【径】	本	本	Q10522001	
			殻運搬	【穀種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	本	Q70072001	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径、杭長(設計長)】	本	本	Q15363001	
			杭土処理	【　－　】	m3	式 or m3	Q70075001	
			殻運搬	【穀種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	【擁壁平均高さ、本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15692001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			重力式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、擁壁平均高さ】	m3	m3	Q15752001	
			もたれ式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15753001	
			逆T型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15754001	
			L型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15755001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	Q12218002	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	Q10408031	
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10411026	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	箇所	箇所		
			吸出し防止材	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10637001	
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】	m	m	Q70080001	
		帯鋼補強土壁・ ｱﾝｶｰ補強土壁工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【工法区分】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【工法区分】	m	m	Q70088021	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （二重壁ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【　－　】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【　－　】	m2	m2	Q70088022	
			砕石投入	【　－　】	m3	m3	Q70088025	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （鋼製枠ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	Q70088061	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	Q70088062	
			まき出し・敷均し，締固め	【－】	m3	m3	Q70088063	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		補強盛土工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
			まき出し・敷均し，締固め	【　－　】	m3	m3		
			壁面上端処理	【幅】	m	m		
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意とする場合
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215002	
			大型ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215003	
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10216001	
			胴込・裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	Q10217001	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	Q10638001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、裏込材規格、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	Q15768001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (平ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15769001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15770001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	Q75151001	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	Q75152001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q75155001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			石積	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70086001	
			石張	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70087001	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
	防災施設工	防災排水工	暗渠排水管	【管種別・規格、呼び径、継手材料の有無】	m	m	Q70105001	
			素掘側溝	【形状寸法】	m	m	Q70106001	
			竪排水	【ﾀｲﾌﾟ、寸法】	m	m	Q70107001	
			小段排水	【ﾀｲﾌﾟ、寸法】	m	m	Q70108001	
			防災集水桝	【桝種類、規格】	箇所	箇所	Q70109001	
			沈砂桝	【桝種類、規格】	箇所	箇所	Q70110001	
			防災水路	【水路種類、寸法】	m	m		
		土砂流出防止工	じゃかご	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10593001	
			ふとんかご	【高さ、幅、ふとんかご種別・規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10594001	
			止杭打込	【杭規格】	本	本	Q10178001	
			土のう	【積み方】	m2	式 or m2	Q70115001	
		防護柵設置工	板柵	【形状寸法】	m	m	Q70117001	
			立入防止柵	【柵種類、形状寸法】	m	m	Q70118001	
			門扉	【形状寸法】	基	基	Q70119001	
			合成樹脂ﾈｯﾄ柵	【形状寸法】	m	m		
		小堤工	防災小堤	【ﾀｲﾌﾟ、規格】	m	m	Q70121001	
		種子吹付工	種子散布（平面）	【種子規格、肥料の有無】	m2	m2		
	水槽等構造物工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		防火水槽工	防火水槽	【規格】	基	基	Q70126001	
			防火水槽標識	【規格】	箇所	箇所		
	雑工作物工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		ﾌｪﾝｽ工	ﾌｪﾝｽ	【規格】	m	m		
		ごみ置場工	ごみ置場	【規格】	箇所	箇所	Q70132001	
		ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾚｰｼﾞ工	ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾚｰｼﾞ	【規格】	箇所	箇所		
		電気等宅地桝工	電気等宅地桝	【規格】	箇所	箇所		
	構造物撤去工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分】	m3	m3	Q70139001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			舗装版破砕	【舗装版厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			石積み取壊し	【形状区分】	m2	m2		
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【はつり厚】	m2	m2		
			吹付法面取壊し	【　－　】	m2	m2		
			鋼材切断	【種類選択】	箇所	箇所	Q70144001	
			鋼矢板引抜	【型式、引抜長】	枚	枚	Q70145001	
			H鋼杭引抜	【型式、引抜長】	本	本	Q70427001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
		防災施設撤去工	管撤去	【管区分】	m	m		
			側溝・水路撤去	【側溝・水路区分】	m	m	Q70150001	
			桝撤去	【桝区分】	箇所	箇所	Q70151001	
			土のう撤去	【　－　】	m2	m2	Q70152001	
			柵撤去	【柵種類】	m	m	Q70153001	
			かご撤去	【かご種類】	m	m	Q70154001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
整地 (調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		洪水吐工	基礎材	【規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
			目地板	【目地板の種類、厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	箇所	箇所	Q70167001	
			吸出し防止材	【材質規格】	m2	m2	Q10637001	
	放流施設工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地) (調整池構造物工)		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		放流塔工	基礎材	【規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			ｽﾃｯﾌﾟ	【寸法】	本	本		
			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	【形状寸法】	枚	枚		
			ｽｸﾘｰﾝ	【形状寸法】	組	組		
			ｴｱｰﾊﾟｲﾌﾟ	【材質規格】	m	m		
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
		放流管工	基礎材	【規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			放流管	【管種、管径】	m	m		
			目地板	【目地板の種類、厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
	減勢工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(整地)		減勢工	基礎材	【規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
(調整池構造物工)			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			放流管	【管種、管径】	m	m		
			目地板	【目地板の種類、厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
			じゃかご	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10593001	
			ふとんかご	【高さ、幅、ふとんかご種別・規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10594001	
			止杭打込	【杭規格】	本	本	Q10178001	
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
排水	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造	【　－　】	m3	m3		
			骨材再生機組立・解体	【　－　】	m3	m3		
		再生砕石運搬工	再生砕石運搬	【運搬距離】	m3	m3		
	雨水本管工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		管基礎工	枕土台基礎	【管径、材料規格】	m	m		
			はしご胴木基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70188001	
			砂基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70189001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70190001	
			砕石基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70191001	
			杭基礎	【杭種、杭径、杭長】	本	本	Q70192001	
		管布設工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【管規格、管径】	m	m	Q70195001	
			強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	【管径】	m	m	Q70196001	
			硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	【管規格、管径】	m	m	Q70197001	
			PC管	【管径】	m	m		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			埋設標識ﾃｰﾌﾟ	【対象管きょ、ﾃｰﾌﾟ規格】	m	m	Q70201001	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		任意とする場合
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	任意とする場合
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		(管清掃工)						
	汚水本管工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		管基礎工	枕土台基礎	【管径、材料規格】	m	m		
			はしご胴木基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70188001	
			砂基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70189001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70190001	
			砕石基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70191001	
			杭基礎	【杭種、杭径、杭長】	本	本	Q70192001	
		管布設工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【管規格、管径】	m	m	Q70195001	
			強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	【管径】	m	m	Q70196001	
			硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	【管規格、管径】	m	m	Q70197001	
			PC管	【管径】	m	m		
			埋設標識ﾃｰﾌﾟ	【対象管きょ、ﾃｰﾌﾟ規格】	m	m	Q70201001	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	任意とする場合
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		(管清掃工)						
	雨水ﾏﾝﾎｰﾙ工	基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		組立式ﾏﾝﾎｰﾙ工	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、深さ】	箇所	箇所	Q70210001	
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			排水桝ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	Q70215001	
		現場打ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種別、蓋規格】	箇所	箇所	Q70213001	
			特殊ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種別、蓋規格】	箇所	箇所	Q70214001	
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			排水桝ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	Q70215001	
		小型ﾏﾝﾎｰﾙ工	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類・蓋規格】	箇所	箇所	Q70216001	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	任意とする場合
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	任意とする場合
			(ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ)	【径、深さ】	日	式 or 日		ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	汚水ﾏﾝﾎｰﾙ工	基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		組立式ﾏﾝﾎｰﾙ工	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、深さ】	箇所	箇所	Q70210001	
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			排水桝ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	Q70215001	
		現場打ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種別、蓋規格】	箇所	箇所	Q70213001	
			特殊ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種別、蓋規格】	箇所	箇所	Q70214001	
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			排水桝ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	Q70215001	
		小型ﾏﾝﾎｰﾙ工	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類・蓋規格】	箇所	箇所	Q70216001	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	任意とする場合
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	任意とする場合
			(ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ)	【径、深さ】	日	式 or 日		ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	雨水取付管工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【 － 】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【 － 】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		取付管布設工	取付管	【取付管材質・規格・管径】	m or箇所	m or箇所	Q70220001	
		土留工	(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	任意とする場合
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	汚水取付管工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【 － 】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【 － 】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		取付管布設工	取付管	【取付管材質・規格・管径】	m or箇所	m or箇所	Q70220001	
		土留工	(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	任意とする場合
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	雨水桝工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		桝設置工	宅地桝（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	【桝規格】	箇所	箇所	Q70226001	
			宅地桝（樹脂）	【桝規格】	箇所	箇所	Q70226002	
	汚水桝工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		桝設置工	宅地桝（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	【桝規格】	箇所	箇所	Q70226001	
			宅地桝（樹脂）	【桝規格】	箇所	箇所	Q70226002	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	本	本	Q70069001	
			ｶｯﾄｵﾌ	【径】	本	本	Q10522001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	本	Q70072001	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径、杭長(設計長)】	本	本	Q15363001	
			杭土処理	【　－　】	m3	式 or m3	Q70075001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		場所打函渠工 (構造物単位)	函渠	【内幅、内高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15751001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10411025	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408020	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	箇所	箇所		
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内空高さ、内空幅】	m	m	Q70230001	
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	任意とする場合
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	浸透構造物工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		浸透ﾄﾚﾝﾁ工	浸透ﾄﾚﾝﾁ	【規格】	m	m		
		浸透桝工	浸透桝（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	【桝規格】	箇所	箇所		
			浸透桝（樹脂）	【桝規格】	箇所	箇所		
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	任意とする場合
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
	雨水貯留槽工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		浸透貯留槽工	浸透貯留槽	【規格】	基	基		
		貯留槽工	貯留槽	【規格】	基	基		
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)	推進工（刃口）	土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	任意とする場合
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	式or箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		推進設備工	(支圧壁)	【管径、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	式or箇所		
			(ｸﾚｰﾝ設備)	【　－　】	箇所	式or箇所		
			(発進立坑基礎)	【砕石規格・敷厚、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格・敷厚】	m2	式 or m2		
			(発進坑口)	【管径、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	式or箇所		
			(鏡切り)	【管径】	箇所	式or箇所		任意とする場合
			(推進設備)	【管径】	箇所	式or箇所		ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(中押し装置)	【管径】	箇所	式or箇所		
			(刃口撤去)	【管径】	箇所	式or箇所		
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		推進工	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【管規格、管径】	m	m		
			滑材注入	【注入長、削孔長】	m	m		
			管緊結	【管径】	箇所	箇所		
			目地ﾓﾙﾀﾙ	【管径】	箇所	箇所		
			裏込め注入	【裏込め材規格、管径】	m	m		
			発生土処理	【　－　】	m3	式 or m3		
		空伏工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【規格、管径】	m	m	Q70195001	
			砂基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70189001	
			砕石基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70191001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70190001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)		(到達工)						
	(推進工(小口径))							
	(ｼｰﾙﾄﾞ工)							
	構造物撤去工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		排水構造物撤去工	管撤去A	【管区分】	m	m		
			管撤去B	【管区分】	箇所	箇所		
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【規格、形状寸法】	m	m	Q70262001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【ﾏﾝﾎｰﾙ区分】	箇所	箇所	Q70263001	
			桝撤去	【桝区分】	箇所	箇所	Q70151001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
		舗装撤去工	舗装版破砕	【舗装版厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(排水)			溶融式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m or 式	m	Q10688001	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m or 式	m	Q10689001	
		歩道舗装仮復旧工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	
		車道舗装本復旧工	舗装版破砕	【舗装版厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			路面切削	【平均切削深さ、段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	Q70274001	
			切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	【全面切削深さ、舗設層数、段差すりつけ区分、ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)、ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(二層)】	m2	m2	Q70274002	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071003	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			溶融式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m or 式	m	Q10688001	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m or 式	m	Q10689001	
		歩道舗装本復旧工	舗装版破砕	【舗装版厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【色】	m2	m2	Q70278001	
			ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、敷材種類、敷材厚】	m2	m2	Q70279001	
			石張り舗装	【石材規格】	m2	m2	Q70280001	
			ﾀｲﾙ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
道路	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造	【　－　】	m3	m3		
			骨材再生機組立・解体	【　－　】	回	式 or 回		
		再生砕石運搬工	再生砕石運搬	【運搬距離】	m3	m3		
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
		路床安定処理工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		置換工	置換	【置換材料】	m3	m3		
		ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【　－　】	m3	m3	Q10479001	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【材質、規格】	m2	m2	Q10035001	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【種類、規格、長さ（打設長）】	本	本		
		固結工	高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材料、改良材使用量、径、打設長、杭長】	本	本	Q70039001	
			中層混合処理	【改良材料、改良深度、改良材使用量、施工規模】	m3	m3	Q70040001	
			生石灰ﾊﾟｲﾙ	【径、長さ】	本	本		
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		固結工(ICT)	ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	【改良材料、改良材使用量、径、打設長、杭長】	本	本		
			中層混合処理(ICT)	【改良材料、改良深度、改良材使用量、施工規模】	m3	m3		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
	擁壁工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意とする場合
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	任意とする場合
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	本	本	Q70069001	
			ｶｯﾄｵﾌ	【径】	本	本	Q10522001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	本	Q70072001	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径、杭長(設計長)】	本	本	Q15363001	
			杭土処理	【　－　】	m3	式 or m3	Q70075001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	【擁壁平均高さ、本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15692001	
			重力式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、擁壁平均高さ】	m3	m3	Q15752001	
			もたれ式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15753001	
			逆T型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15754001	
			L型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15755001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	Q12218002	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	Q10408031	
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10411026	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	箇所	箇所		
			吸出し防止材	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10637001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】	m	m	Q70080001	
		帯鋼補強土壁 ・ｱﾝｶｰ補強土壁工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【工法区分】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【工法区分】	m	m	Q70088021	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （二重壁ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【　－　】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【　－　】	m2	m2	Q70088022	
			砕石投入	【　－　】	m3	m3	Q70088025	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （鋼製枠ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	Q70088061	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	Q70088062	
			まき出し・敷均し，締固め	【－】	m3	m3	Q70088063	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		補強盛土工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
			まき出し・敷均し，締固め	【　－　】	m3	m3		
			壁面上端処理	【幅】	m	m		
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m		
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	任意とする場合
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215002	
			大型ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215003	
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10216001	
			胴込・裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	Q10217001	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	Q10638001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、裏込材規格、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	Q15768001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (平ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15769001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15770001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	Q75151001	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	Q75152001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q75155001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			石積	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70086001	
			石張	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70087001	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		基礎改良工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			高圧噴射撹拌	【注入材料、注入材使用量、注入長、土被長】	本	本	Q70038001	
			薬液注入	【改良範囲、材料規格】	本	本	Q11896001	
		基礎改良工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	本	本	Q70069001	
			ｶｯﾄｵﾌ	【径】	本	本	Q10522001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	本	Q70072001	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径、杭長(設計長)】	本	本	Q15363001	
			杭土処理	【　－　】	m3	式 or m3	Q70075001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		場所打函渠工 (構造物単位)	函渠	【内幅、内高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15751001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10411025	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408020	
			支保	【　－　】	空m3	式or空m3	Q10967001	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板の種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	箇所	箇所		
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内空幅、内空高】	m	m	Q70230001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【径、長さ】	m	m	Q70286001	
		泥水処理工	泥水運搬	【運搬距離】	m3	m3	Q70088311	
			泥水処分	【　－　】	m3	m3	Q70088321	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	路面排水工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)		側溝工	L形側溝	【側溝規格】	m	m	Q70289001	
			U形側溝	【側溝規格】	m	m	Q70290001	
			V形側溝	【側溝規格】	m	m		
			管(函) 渠型側溝	【側溝規格、内径又は内空幅、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70292001	
			自由勾配側溝	【種類、打幅、打高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70293001	
			LU形側溝	【種類】	m	m	Q70294001	
			暗渠ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m		
			側溝蓋	【種類】	枚	枚	Q70296001	
		集水桝工	L形桝	【種別】	箇所	箇所	Q70298001	
			U形桝	【種別】	箇所	箇所	Q70299001	
			V形桝	【種別】	箇所	箇所	Q70300001	
			LU形桝	【種別】	箇所	箇所	Q70301001	
	雨水取付管工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【 － 】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【 － 】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		取付管布設工	取付管	【取付管材質・規格・管径】	m or箇所	m or箇所	Q70220001	
		土留工	(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	安全施設工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【 － 】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20021001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	任意とする場合
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格】	m	m	Q70304001	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m		
		防止柵工	立入防止柵	【柵種類、形状寸法】	m	m	Q70118001	
			門扉	【形状寸法】	基	基	Q70119001	
			横断防止柵	【柵高】	m	m	Q70308001	
			車止めﾎﾟｽﾄ	【径、長さ】	本	本	Q70309001	
		境界工	境界杭	【規格】	本	本	Q11071001	
			境界鋲	【規格】	枚	枚	Q13545002	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格】	本	本	Q10691001	
			自発光式視線誘導標	【規格】	基	基		
			道路鋲	【規格】	個	個	Q15362001	
		信号機工	信号機	【信号機規格】	箇所	箇所		
	標識工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	任意とする場合
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)		小型標識工	路側標識	【柱規格、長さ】	基	基	Q15474001	
			標識板	【板規格、設置柱の規格、添加形式】	枚	枚	Q70322001	
		土留工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
		大型標識工	標識基礎	【型式、基礎規格】	基	基	Q15476001	
			片持標識柱	【柱型式】	基	基	Q13525001	
			門型標識柱	【柱形式】	基	基	Q13526001	
			標識板	【板規格、設置柱の規格、添加型式】	枚	枚	Q70322001	
	道路付属施設工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)		街築ﾌﾞﾛｯｸ工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q70329001	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q70331001	
			植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q70333001	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類、断面積】	m	m	Q11387001	
			舗装止め	【舗装止めﾀｲﾌﾟ】	m	m	Q70330001	
			並木桝ﾌﾞﾛｯｸ	【並木桝ﾀｲﾌﾟ】	箇所	箇所	Q70332001	
			集水桝ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	Q70334001	
		道路植栽工	植樹帯盛土	【　－　】	m3	m3		
			高木	【樹種、規格】	本	本		
			中低木	【樹種、規格】	本	本		
			地被類	【樹種、規格】	鉢	鉢		
			植栽	【植栽手間、規格】	本	本	Q62021002	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q78153001	
			幹巻	【樹種、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【規格】	m3	m3		
			肥料	【樹種、規格】	kg or l	kg or l		
			樹名板	【樹名板の規格】	枚	枚		
		照明工	照明柱基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70341001	
			照明柱	【柱規格】	基	基		
			照明灯具	【灯具種類、電球規格】	基	基		
			引込柱基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70343001	
			引込柱	【引込柱の規格】	基	基		
			分電盤基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70345001	
			分電盤	【分電盤の規格】	面	面		
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
		電線管路工	電線管	【電線管種類、電線管規格】	m	m		
			電線	【電線規格、電線種類】	m	m		
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
		踏掛版工	踏掛版	【規格】	箇所	箇所		
		駐車場付属施設工	排気ｶﾞｽ防止板	【規格】	m	m		
			駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	【規格】	箇所	箇所		
			車輪止めﾌﾞﾛｯｸ	【規格】	箇所	箇所		
			識別反射鋲	【規格】	箇所	箇所		
			駐車場標示板	【規格】	基	基		
	構造物撤去工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意とする場合
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分】	m3	m3	Q70139001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			舗装版破砕	【舗装版厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			石積み取壊し	【形状区分】	m2	m2		
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【はつり厚】	m2	m2		
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
		道路施設撤去工	側溝撤去	【　－　】	m	m	Q70354001	
			集水桝撤去	【　－　】	箇所	箇所	Q70355001	
			防護柵撤去A	【構造物区分】	m	m	Q70356001	
			防止柵撤去	【　－　】	m	m	Q70357001	
			小型標識柱撤去	【　－　】	基	基	Q14963001	
			大型標識柱撤去	【　－　】	基	基	Q14964001	
			ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【構造物区分】	m	m	Q70360001	
			道路植栽撤去	【　－　】	本	本		
			照明施設撤去	【施設種類】	式	式		
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
	水槽等構造物工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(道路)			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		給水塔槽工	受水槽	【規格】	基	基		
			ｺﾝｸﾘｰﾄ高架水槽	【規格】	基	基		
			鋼高架水槽	【規格】	基	基		
		水処理施設工	下水処理槽	【規格】	基	基		
			流末処理施設	【規格】	基	基		
			浄水施設	【規格】	基	基		
	雑工作物工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意とする場合
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		ﾌｪﾝｽ工	ﾌｪﾝｽ	【規格】	m	m		
			扉	【規格】	箇所	箇所		
	電線共同溝工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q70064004	
			(埋戻し・締固め)	【土質】	m3	式 or m3	Q70065004	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
（道路）			（土砂等運搬）	【土質】	m3	式 or m3	Q70065005	任意とする場合
			（残土等処分）	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			（整地）	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
		管路工（管路部）	埋設管路	【材料、径】	m	m	Q70353101	
			露出管路	【材料、径】	m	m	Q70353201	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工（特殊部）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【形式】	箇所	箇所	Q70353301	
			蓋	【材質、寸法】	組	組	Q70353401	
		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
		土留工	（仮設軽量鋼矢板）	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093004	任意とする場合
			（仮設軽量鋼矢板賃料等）	【形式】	式	式	Q70415001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		路面覆工	（覆工板）	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065004	任意とする場合
			（覆工板賃料等）	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
	仮設工（全工事区分共通の体系：別添ﾂﾘｰ参照）							
道路（鋼橋上部） 道路（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部） 道路（橋梁下部） 道路（共同溝） 道路（情報ﾎﾞｯｸｽ）	（国土交通省のﾚﾍﾞﾙ1の鋼橋上部、ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部、橋梁下部、共同溝、情報ﾎﾞｯｸｽを参照）							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
舗装	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造	【　－　】	m3	m3		
			骨材再生機組立・解体	【　－　】	回	式 or 回		
		再生砕石運搬工	再生砕石運搬	【運搬距離】	m3	m3		
	車道舗装工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		舗装準備工	路床整正	【　－　】	m2	m2	Q70385001	
			路盤整正	【補足材の有無、補足材種類、補足材整正厚】	m2	m2	Q70386001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ調整	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格】	箇所	箇所	Q70387001	
		舗装準備工(ICT)	不陸整正(ICT)	【補足材の有無、補足材種類、補足材整正厚】	m2	m2		
		橋面防水工	橋面防水	【防水工種類】	m2	m2		
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
		半たわみ性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(舗装)			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	【施工厚】	m2	m2	Q70271051	
		半たわみ性舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	【施工厚】	m2	m2	Q70271051	
		排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70394001	
		排水性舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70394001	
		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、舗装厚】	m2	m2	Q70399001	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	Q70400001	
			横目地	【目地型式】	m	m	Q70401001	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、舗装厚】	m2	m2	Q70399001	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	Q70400001	
			横目地	【目地型式】	m	m	Q70401001	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(舗装)			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色、規格・仕様】	m2	m2	Q70278001	
		薄層ｶﾗｰ舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色、規格・仕様】	m2	m2	Q70278001	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、敷材種類、敷材厚】	m2	m2	Q70279001	
			石張り舗装	【石材規格】	m2	m2	Q70280001	
			ﾀｲﾙ舗装	【ﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、敷材種類、敷材厚】	m2	m2	Q70279001	
			石張り舗装	【石材規格】	m2	m2	Q70280001	
			ﾀｲﾙ舗装	【ﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
	歩道舗装工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		舗装準備工	路床整正	【　－　】	m2	m2	Q70385001	
			路盤整正	【補足材の有無、補足材種類、補足材整正厚】	m2	m2	Q70386001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ調整	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格】	箇所	箇所	Q70387001	
		橋面防水工	橋面防水	【防水工種類】	m2	m2		
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(舗装)		透水性舗装工	ﾌｨﾙﾀｰ層	【ﾌｨﾙﾀｰ材種類、仕上り厚】	m2	m2	Q70273001	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			路盤(路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70297001	
			表層	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70272001	
		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、舗装厚】	m2	m2	Q70399001	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	Q70400001	
			横目地	【目地型式】	m	m	Q70401001	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色、規格・仕様】	m2	m2	Q70278001	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、敷材種類、敷材厚】	m2	m2	Q70279001	
			石張り舗装	【石材規格】	m2	m2	Q70280001	
			ﾀｲﾙ舗装	【ﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
		路床安定処理工(ICT)	安定処理(ICT)	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2		
		置換工	置換	【置換材料】	m3	m3		
	道路付属施設工	区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m	m	Q10688001	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	m	Q10689001	
			高視認性区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	m		
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	Q13537001	
		視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ設置工	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	【種類】	m2	m2	Q10401001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(舗装)		街渠ﾌﾞﾛｯｸ工	ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類、断面積】	m	m	Q11387001	
	舗装補修工	路面切削工	路面切削	【平均切削深さ、段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	Q70274001	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70274005	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		舗装打換え工	舗装版切断	【舗装版種別、切断厚】	m	式 or m	Q10391001	
			舗装版破砕	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	Q10390001	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	Q10392001	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2		
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			下層路盤	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
			中間層	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
			表層	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2		
		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	【平均切削深さ、舗設層数、段差すりつけ区分、ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)、ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(二層)】	m2	m2	Q70274002	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70274005	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	
		歩道補修工	舗装版切断	【舗装版種別、切断厚】	m	式 or m	Q10391001	
			舗装版破砕	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	Q10390001	
			殻運搬	【殻種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(舗装)			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色、規格・仕様】	m2	m2	Q70278001	
			ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、敷材種類、敷材厚】	m2	m2	Q70279001	
			石張り舗装	【石材規格】	m2	m2	Q70280001	
			ﾀｲﾙ舗装	【ﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
		区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m	m	Q10688001	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	m	Q10689001	
			高視認性区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	m		
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	Q13537001	
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
基盤整備	施設撤去工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分】	m3	m3	Q70139001	
			舗装版切断	【舗装版種別、切断厚さ】	m	式 or m	Q10391001	
			舗装版破砕	【舗装厚さ、舗装版種別】	m2	m2	Q10390001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【はつり厚】	m2	m2		
			石積み取壊し	【形状区分】	m2	m2		
			殻運搬	【穀種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			濁水運搬処分	【運搬距離】	m3 or t	m3 or t		
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
			鋼材切断	【種類選択】	箇所	箇所	Q70144001	
		造園施設撤去工	造園施設撤去	【造園施設の種類、規格】	基	式 or 基		
			殻運搬	【穀種別、運搬距離】	m3	m3	Q70071001	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			発生材運搬	【発生材種類、運搬距離】	回	回	Q70147001	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類・企画】	基	基		
			小工作物移設	【小工作物の種類･規格】	基	基		
			景石移設	【景石の種類・規格】	個	個		
		伐採工	高木伐採	【高木の規格】	本	本		
			中低木伐採	【中低木の規格】	本	本		
			枯損木処理	【枯損木の規格】	本	本		
			伐根	【樹木の規格】	本	本		
			発生木材処分A	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			発生木材処分B	【運搬距離】	本	式 or 本		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3		
		注）準備作業に伴う伐採工については、共通仮設費の準備費に積上げ計上する。						
	敷地造成工	表土保全工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	m3	Q20011001	
			土砂等運搬	【土質】	m3	m3	Q20012001	
			残土等処分	【　－　】	m3	m3	Q20021001	
			整地	【作業区分】	m3	m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	m3	Q20018001	
		整地工	敷地整地	【　－　】	m2	m2	Q75044001	
		掘削工	掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	m3	Q20011001	
			土砂等運搬	【土質】	m3	m3	Q20012001	
			残土等処分	【　－　】	m3	m3	Q20021001	
			整地	【作業区分】	m3	m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	m3	Q20018001	
		掘削工(ICT)	掘削(ICT)	【土質、施工方法、障害の有無】	m3	m3		
			掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	m3	Q20011001	
			土砂等運搬	【土質】	m3	m3	Q20012001	
			残土等処分	【　－　】	m3	m3	Q20021001	
			整地	【作業区分】	m3	m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	m3	Q20018001	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019001	任意の場合はﾚﾍﾞﾙ3の全体数量をm3単位で表示する
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019002	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		盛土工(ICT)	路体(築堤)盛土(ICT)	【　－　】	m3	式 or m3		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)			路床盛土(ICT)	【　－　】	m3	式 or m3		
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意の場合は
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3の全体数量
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	をm3単位で表示
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	する
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019002	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	任意の場合は
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	ﾚﾍﾞﾙ3の全体数量
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	をm3単位で表示
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	する
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【土質、現場制約の有無】	m2	m2	Q70044001	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	m2	Q70045001	
		表層安定処理工	安定処理	【混合深さ、添加材料、添加材使用量】	m2	m2	Q70027001	
			置換	【置換材料】	m3	m3		
			ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【　－　】	m3	m3	Q10479001	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格、長さ（打設長）】	本	本		
	植栽基盤工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		透水層工	開渠排水	【開渠の材料】	m	m		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)			暗渠排水	【排水材の種類・規格】	m	m	Q75069001	
			縦穴排水	【排水材の種類・規格】	箇所	箇所	Q75070001	
		土層改良工	普通耕	【　－　】	m2	m2		
			深耕	【　－　】	m2	m2		
			混層耕	【　－　】	m2	m2		
			心土破砕	【　－　】	m2	m2		
		土性改良工	土性改良	【改良財の種類】	m2	m2		
			中和剤施用	【中和剤の種類･規格】	m2	m2		
			除塩	【除塩剤の種類・規格】	m2	m2		
			施肥	【肥料の種類・規格】	m2	m2		
		表土盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019001	任意の場合は ﾚﾍﾞﾙ3の全体数量 をm3単位で表示 する
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	Q20019002	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			土材料	【　－　】	m3	m3	Q20020001	
		人工地盤工	防水	【種類】	m2	m2		
			押さえｺﾝｸﾘｰﾄ	【種類・規格】	m3	m3		
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q75088001	
			人工地盤排水層	【排水層の種類】	m2	m2	Q75087001	
			ﾌｨﾙﾀｰ	【ﾌｨﾙﾀｰの種類】	m2	m2		
			防根ｼｰﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
			人工地盤客土	【客土の種類】	m3	m3		
		造形工	表面仕上げ	【　－　】	m2	m2		
			築山	【　－　】	m2	m2	Q75092001	
	法面工	法面ﾈｯﾄ工	法面ﾈｯﾄ	【法面ﾈｯﾄの種類・規格】	m2	m2		
		法枠工	現場打法枠	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、中詰材種類】	m2	m2	Q70056001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格、中詰材種類】	m2	m2	Q70057001	
			金属製法枠	【金属製法枠の種類・規格】	m	m		
			吹付枠	【梁断面ｻｲｽﾞ、吹付材種類、ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠内)】	m2	m2	Q75102001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)		編柵工	編柵	【編柵の種類・規格】	m	m		
		かご工	じゃかご	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10593001	
			ふとんかご	【高さ、幅、ふとんかご種別・規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10594001	
			止杭打込	【杭規格】	本	本	Q10178001	
		植生工	種子散布	【種子規格、肥料の有無】	m2	m2	Q15642002	
			客土吹付	【吹付厚】	m2	m2	Q10584001	
			植生基材吹付	【吹付厚】	m2	m2	Q15641001	
			植生ｼｰﾄ	【肥料袋の有無、環境品使用の有無】	m2	m2	Q15643001	
			植生ﾏｯﾄ	【　－　】	m2	m2	Q15674001	
			種子帯	【種子規格】	m2	m2		
			法面芝付	【芝規格】	m2	m2	Q70051001	
			人工張芝	【人工張芝規格】	m2	m2		
			植生穴	【削孔数】	m2	m2		
	擁壁工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	【擁壁平均高さ、本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15692001	
			重力式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、擁壁平均高さ】	m3	m3	Q15752001	
			もたれ式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15753001	
			逆T型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15754001	
			L型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q15755001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	Q12218002	
			止水板	【止水板種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	Q10408031	
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材の規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10411026	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			足場	【　－　】	掛m2	式or掛m2	Q10055001	
			目地板	【目地板種類、目地板厚さ】	m2	m2	Q10961001	
			止水板	【止水板種類、寸法】	m	m	Q10962001	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径、管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m		
			吸出し防止材	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10637001	
			排水材設置	【　－　】	m	m	Q10641001	
			擁壁高さ調整	【　－　】	m	式 or m		
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、高さ】	m	m	Q70080001	
		自立ｳｫｰﾙ工	打放しｳｫｰﾙ	【規格、高さ】	m	m	Q75139001	
			つつきｳｫｰﾙ	【規格、高さ】	m	m	Q75140001	
			ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ	【規格、高さ】	m	m		
			小端積ｳｫｰﾙ	【規格、高さ、仕上げの種類】	m	m	Q75142001	
			ﾀｲﾙ貼りｳｫｰﾙ	【規格、高さ、ﾀｲﾙの種類･規格】	m	m	Q75143001	
		帯鋼補強土壁 ・ｱﾝｶｰ補強土壁工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【工法区分】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【工法区分】	m	m	Q70088021	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （二重壁ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			補強土壁壁面材組立・設置	【　－　】	m2	m2	Q70088011	
			補強材取付	【　－　】	m2	m2	Q70088022	
			砕石投入	【　－　】	m3	m3	Q70088025	
			まき出し・敷均し，締固め	【工法区分】	m3	m3	Q70088031	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （鋼製枠ﾀｲﾌﾟ）	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70088001	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	Q70088061	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	Q70088062	
			まき出し・敷均し，締固め	【－】	m3	m3	Q70088063	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	Q70088041	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m	Q70088051	
		補強盛土工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2		
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2		
			まき出し・敷均し，締固め	【　－　】	m3	m3		
			壁面上端処理	【幅】	m	m		
			排水管敷設	【管種別、管径】	m	式 or m		
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215002	
			大型ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q10215003	
			空洞ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2		
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10216001	
			胴込・裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	Q10217001	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	Q10638001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、裏込材規格、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	Q15768001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (平ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15769001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	Q15770001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q70082002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(基盤整備)			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	Q75151001	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	Q75152001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10218003	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m	Q75155001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m	Q70082003	
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10213001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10213002	
			現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q10214001	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	Q10214002	
			石積	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70086001	
			石張	【構造区分、石材種類】	m2	m2	Q70087001	
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70083002	
			雑割石張り	【石材の種類・規格、雑石張りの高さ】	m2	m2	Q75159001	
			雑石張り	【石材の種類・規格、雑石張りの高さ】	m2	m2	Q75160001	
			遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10218001	
			ｼｰﾙ材	【規格】	m	m	Q10218002	
		小型石積工	崩れ積	【石材の種類・規格、崩れ積の高さ】	m	m	Q75162001	
			玉石積	【石材の種類・規格、玉石積の高さ】	m	m		
			小端積	【石材の種類・規格、小端積の高さ】	m	m	Q75164001	
			切石積	【石材の種類・規格、切石積の高さ】	m	m		
			間知石積	【石材の種類・規格、間知石積の高さ】	m	m		
			雑割石積	【石材の種類・規格、雑割石積の高さ】	m	m	Q75167001	
			雑石積	【石材の種類・規格、雑石積の高さ】	m	m	Q75168001	
			割石積	【石材の種類・規格、割石積の高さ】	m	m	Q75169001	
			石積高さ調整	【　－　】	m	式 or m		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

注)「基盤整備工事」については
・埋設工事が伴う場合には、「施設整備工事」の給水設備工、排水設備工、電気設備工の体系を必要に応じて引用することとし、埋設工事が従属する主体工事は「施設整備工事」とする。

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
植栽	植栽工	高木植栽工	高木	【樹種、規格】	本	本		
			植栽	【植栽手間、規格】	本	本	Q62006002	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q62007002	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
		中低木植栽工	中低木	【樹種、規格】	本	本		
			植栽	【植栽手間、規格】	本	本	Q62011002	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q62007002	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
		特殊樹木植栽工	特殊樹木	【樹種、規格】	本	本		
			植栽	【植栽手間、規格】	本	本	Q62015002	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q62007002	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
		地被類植栽工	地被類	【樹種、規格】	株	株		
			植栽	【植栽手間、規格】	株	株	Q62019002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
		草花種子散布工	草花種子散布	【播種方法、播種面の種類、種子の種類、肥料、養生材】	m2	m2		
			草花植生ﾏｯﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
		播種工	播種	【播種方法、播種面の種類、種子の種類、肥料、養生材】	m2	m2		
		花壇植栽工	花壇植栽	【ｺﾝﾃﾅ径、花壇植物名】	株	株		
		樹木養生工	防風ﾈｯﾄ	【種類・規格】	m	m		
			寒冷紗巻き	【　－　】	本	本		
			植穴透水層	【　－　】	本	本		
			空気管	【種類・規格】	箇所	箇所		
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞA	【種類・規格】	m2	m2		
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞB	【種類・規格】	本	本		
			防根ｼｰﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
			養生柵	【種類・規格・高さ】	m	m		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(植栽)		作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		樹名板工	埋込型樹名板	【種類・規格】	基	基		
			幹巻型樹名板	【種類・規格】	枚	枚		
		根囲い保護工	根囲い保護	【種類・規格】	基	基		
		芝生保護工	芝生ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【種類・規格】	m2	m2		
		壁面緑化施設工	壁面緑化ﾌｪﾝｽ	【種類・規格】	m	式 or m		
			壁面緑化ﾊﾟﾈﾙ	【種類・規格】	基	式 or 基		
			登はん補助資材	【種類・規格・材質】	m2	式 or m2		
			壁面緑化設備	【種類・規格】	式	式		
	移植工	根回し工	高中木根回し	【樹木の規格】	本	本	Q78115001	
		高木移植工	高木移植	【樹木の規格】	本	本	Q78117001	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q62007002	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	Q78118001	
			特殊機械掘取	【樹木の規格、移植機械の種類・規格】	本	本		
			特殊機械運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本		
		根株移植工	伐採	【樹木の規格】	本	本		
			根株移植	【樹木の規格】	本	本		
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
			根株運搬	【運搬距離、樹木の規格】	本	本		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(植栽)			特殊機械掘取	【樹木の規格】	本	本		
			特殊機械運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本		
		中低木移植工	中低木移植	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	Q78126001	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q62007002	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類・規格】	m3	m3		
			肥料	【種類】	Kg or l	Kg or l		
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	Q78118001	
		地被類移植工	地被類移植	【地被類の規格】	株	株		
			地被類運搬	【運搬距離】	株	株		
		樹木養生工	防風ﾈｯﾄ	【種類・規格】	m	m		
			寒冷紗巻き	【　－　】	本	本		
			植穴透水層	【　－　】	本	本		
			空気管	【種類・規格】	箇所	箇所		
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞA	【種類・規格】	m2	m2		
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞB	【種類・規格】	本	本		
			防根ｼｰﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
			養生柵	【種類・規格・高さ】	m	m		
		作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		樹名板工	埋込型樹名板	【種類・規格】	基	基		
			幹巻型樹名板	【種類・規格】	枚	枚		
		根囲い保護工	根囲い保護	【種類・規格】	基	基		
	樹木整姿工	高中木整姿工	基本剪定	【樹木の形状・規格】	本	本		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(植栽)			軽剪定	【樹木の形状・規格】	本	本		
			機械剪定	【樹木の形状・規格】	本	本		
			発生木材処分Ａ	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			発生木材処分Ｂ	【運搬距離】	本	式 or 本		
		低木整姿工	手刈	【樹木の形状・規格】	m2	m2		
			機械刈	【樹木の形状・規格】	m2	m2		
			発生木材処分Ａ	【運搬距離】	m3	式 or m3		
		樹勢回復工	樹勢回復	【種類】	本	本		
			樹木修復	【方法】	本	本		
			発生木材処分Ａ	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			発生木材処分Ｂ	【運搬距離】	本	式 or 本		
	道路植栽工	道路植栽工	植樹帯盛土	【　－　】	m3	m3		
			高木	【樹種、規格】	本	本		
			中低木	【樹種、規格】	本	本		
			地被類	【樹種、規格】	鉢	鉢		
			植栽	【植栽手間、規格】	本	本	Q62021002	
			支柱	【支柱種類】	本	本	Q78153001	
			幹巻	【種類、規格】	本	本	Q62008002	
			客土	【種類】	m3	m3		
			肥料	【種類、規格】	Kg or l	Kg or l		
			樹名板	【樹名板規格】	枚	枚		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
施設整備	給水設備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		水栓類取付工	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	【種類・規格】	個	個		
			止水栓	【種類・規格】	個	個		
			止水栓ﾎﾞｯｸｽ	【規格】	個	個		
			不凍水栓	【種類・規格】	基	基		
			ﾎﾞｯｸｽ類高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		貯水施設工	貯水施設	【種類】	箇所	箇所		
			蓋高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		循環設備工	機械室	【　－　】	式	式		
			貯水槽	【　－　】	式	式		
			噴水装置	【　－　】	式	式		
			濾過装置	【　－　】	式	式		
			滅菌装置	【　－　】	式	式		
			循環設備	【　－　】	式	式		
		散水施設工	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	【　－　】	基	基		
			ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ	【種類・規格】	m	m		
			散水栓	【規格】	基	基		
			散水栓ﾎﾞｯｸｽ	【種類・規格】	基	基		
			散水栓高さ調整	【　－　】	基	基		
		消火栓工	消火栓	【規格】	基	基		
			屋外消火栓格納箱	【規格】	基	基		
			消火栓高さ調整	【　－　】	基	基		
		給水管路工	給水管	【給水管の種類・規格】	m	m		
			埋設標	【規格】	個	個		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			管明示ﾃｰﾌﾟ	【　－　】	m	m		
		給水設備修繕工	給水設備修繕	【　－　】	式	式		
	雨水排水設備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		側溝工	U形側溝	【側溝規格】	m	m	Q78234002	
			現場打U形側溝	【内幅、内高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q78239001	
			U形側溝小口止め	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、壁厚】	箇所	箇所	Q78240001	
			L形側溝	【側溝規格】	m	m	Q78234003	
			現場打L形側溝	【規格】	m	m	Q78235001	
			皿型側溝	【種類・規格】	m	m		
			自由勾配側溝	【種類、内幅、内高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70293001	
			特殊円形側溝	【種類・規格】	m	m		
			柵渠	【内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長】	m	m		
			管(函)渠型側溝	【側溝規格、内径又は内空幅、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	Q70292001	
			公園素掘側溝	【内幅、内高、芝の有無、芝の種類】	m	m		
			側溝高さ調整	【　－　】	m	m		
			側溝蓋	【種類】	枚	枚	Q70296001	
		集水桝工	集水桝	【桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	Q78241001	
			浸透桝	【桝規格】	箇所	箇所		
			宅地桝	【桝規格】	箇所	箇所	Q78241003	
			街渠桝	【桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	Q78246001	
			桝高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		調整池工	周囲小堤	【　－　】	m	m	Q78249001	
			余水吐	【　－　】	箇所	箇所		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
（施設整備）			放流施設	【　－　】	箇所	箇所		
		貯留施設工	貯留施設	【　－　】	箇所	箇所		
			蓋高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		管基礎工	枕土台基礎	【管径、材料規格】	m	m		
			はしご胴木基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70188001	
			砂基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70189001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70190001	
			砕石基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70191001	
			杭基礎	【杭種、杭径、杭長】	本	本	Q70192001	
		管渠工	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	【管規格、管径】	m	m	Q70197001	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【管規格、管径】	m	m	Q70195001	
			立体網状管	【管規格、管径】	m	m		
			管口ﾌｨﾙﾀｰ	【種類・規格】	個	個		
		組立式ﾏﾝﾎｰﾙ工	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、深さ】	箇所	箇所	Q70210001	
			浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	【規格】	箇所	箇所		
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		現場打ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、深さ】	箇所	箇所	Q70213001	
			浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	【規格】	箇所	箇所		
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		小型ﾏﾝﾎｰﾙ工	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、蓋規格】	箇所	箇所	Q70216001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		地下排水工	透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【種類・規格】	m	m		
			化学繊維系管	【種類・規格】	m	m		
			地下排水	【管種類、管径】	m	m	Q78274001	
	汚水排水設備工	作業土工	（床掘り）	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			（埋戻し）	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			（基面整正）	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			（土砂等運搬）	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	任意とする場合
			（残土等処分）	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		管基礎工	枕土台基礎	【管径、材料規格】	m	m		
			はしご胴木基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70188001	
			砂基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70189001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【管径、巻き角度、材料規格】	m	m	Q70190001	
			砕石基礎	【管径、材料規格】	m	m	Q70191001	
			杭基礎	【杭種、杭径、杭長】	本	本	Q70192001	
		管渠工	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	【管規格、管径】	m	m	Q70197001	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【管規格、管径】	m	m	Q70195001	
		汚水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	汚水桝	【種類・規格】	箇所	箇所	Q78279001	
			桝高さ調整	【桝種類、蓋種類】	箇所	箇所		
			組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類、深さ】	箇所	箇所	Q70210001	
			現場打ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種別、蓋規格】	箇所	箇所	Q70213001	
			外副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211001	
			内副管	【副管径、段差】	箇所	箇所	Q70211002	
			小型ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ種類・蓋規格】	箇所	箇所	Q70216001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
		浄化槽工	浄化槽	【種類・規格】	箇所	箇所		
	電気設備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		照明設備工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
			引込柱基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70343001	
			引込柱	【種類・規格】	基	基		
			分電盤基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70345001	
			分電盤	【規格】	面	面		
			分電盤高さ調整	【　－　】	式	式		
			照明柱基礎	【基礎ﾀｲﾌﾟ】	基	基	Q70341001	
			照明灯	【照明灯の規格、電球の規格】	基	基		
			遮光板	【種類・規格】	個	個		
		放送設備工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所		
			放送設備	【種類】	式	式		
			ｽﾋﾟｰｶｰ柱基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	Q78300001	
			ｽﾋﾟｰｶｰ柱	【規格】	基	基		
		監視ｶﾒﾗ設置工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所		
			監視ｶﾒﾗ設備	【種類・規格】	式	式		
			監視ｶﾒﾗ柱基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基		
			監視ｶﾒﾗ柱	【規格】	基	基		
		電線管路工	電線管	【種類・規格】	m	m		
			電線	【種類・規格】	m	m		
			埋設標	【規格】	個	個		
			管明示ﾃｰﾌﾟ	【種類・規格】	m	m		
		電気設備修繕工	電気設備修繕	【　－　】	式	式		
	園路広場整備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	任意とする場合
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		舗装準備工	路床整正	【　－　】	m2	m2	Q70385001	
			路盤整正	【補足材の有無、補足材種類、補足材整正厚】	m2	m2	Q70386001	
			ﾏﾝﾎｰﾙ調整	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格】	箇所	箇所	Q70387001	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工	造園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材・基層材種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78316001	
			造園ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装	【路盤材料の種類､仕上り厚､舗装色､薄層ｶﾗｰ舗装の種類】	m2	m2	Q78317001	
			透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材・ﾌｨﾙﾀｰ材種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78318001	
			脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材・基層材種類、仕上り厚】	m2	m2		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	【路盤材料の種類、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78320001	
			造園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾝｸﾘｰﾄの種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78321001	
			透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材種類、仕上り厚】	m2	m2		
			平板舗装	【路盤材料の種類、平板の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78323001	
			洗い出し舗装	【路盤材料の種類、ｾﾒﾝﾄの種類、砂の種類、 種石の種類、顔料の種類、仕上り厚】	m2	m2		
		土系舗装工	土舗装	【路盤材料の種類、土舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78327001	
			芝舗装	【路盤材料の種類、芝の種類、仕上り厚】	m2	m2		
			耐踏圧性芝生舗装	【ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの種類･規格､路盤材料の種類､芝種類､仕上り厚】	m2	m2		
			砂舗装	【砂の種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78329001	
			石灰岩ﾀﾞｽﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層安定剤の種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78330001	
		ﾚﾝｶﾞ・ﾀｲﾙ系舗装工	ﾚﾝｶﾞ舗装	【路盤材料の種類､ﾚﾝｶﾞの種類･規格､仕上り厚､舗装形状】	m2	m2	Q78332001	
			ﾀｲﾙ舗装	【路盤材料の種類、ﾀｲﾙの種類･規格、仕上り厚】	m2	m2		
		木系舗装工	ﾁｯﾌﾟ舗装	【路盤材料の種類、ﾁｯﾌﾟの規格､仕上り厚】	m2	m2		
			木ﾚﾝｶﾞ舗装	【路盤材料の種類、木ﾚﾝｶﾞの種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			木道	【木道の種類・規格、仕上り厚】	m	m		
			枕木舗装	【路盤材料の種類、枕木の種類･規格、仕上り厚】	m2	m2		
		樹脂系舗装工	樹脂舗装	【路盤材料の種類、樹脂舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2		
			ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2		
		石材系舗装工	砂利舗装	【路盤材料の種類、砂利の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			砕石舗装	【路盤材料の種類、砕石の種類・規格】	m2	m2		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			平石張舗装	【路盤材料の種類､平石の種類･規格､仕上り厚､張り方】	m2	m2	Q78343001	
			ごろた石張舗装	【路盤材料の種類、ごろた石の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78344001	
			玉石張舗装	【路盤材料の種類、玉石の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			割板石張舗装	【路盤材料の種類､割坂石の種類･規格､仕上り厚､張り方】	m2	m2		
			小舗石張舗装	【路盤材料の種類、小舗石の種類･規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78348001	
			切板石張舗装	【路盤材料の種類、切板石の種類･規格、仕上り厚】	m2	m2		
			延段	【路盤材料の種類、延段材料の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			飛石	【飛石材料の種類・規格、仕上り厚】	個	個		
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
		排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70394001	
		排水性舗装工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70394001	
		舗装仮復旧工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70268001	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70276001	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70269001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	Q70277001	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270002	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70281001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
			表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70295001	
			造園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材・基層材種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78316001	
			造園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾝｸﾘｰﾄの種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78321001	
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	【路盤材料の種類、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78320001	
			平板舗装	【路盤材料の種類、平板の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78323001	
		舗装仮復旧工(ICT)	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2		
			基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70270001	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70275001	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	Q70271001	
		区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m	m	Q10688001	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	m	Q10689001	
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	Q13537001	
			ﾛｰﾌﾟ区画線	【種類・規格】	m	m		
			ﾛｰﾌﾟ止め	【種類・規格】	本	本		
		視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	【種類・規格】	m2	m2	Q10401001	
			視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
		園路縁石工	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q78353001	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q78354001	
			駒止めﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m		
			舗装止め	【舗装止めﾀｲﾌﾟ】	m	m	Q70330001	
			並木桝ﾌﾞﾛｯｸ	【並木桝ﾀｲﾌﾟ】	箇所	箇所	Q70332001	
			植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q70333001	
			擬石縁石	【擬石縁石規格】	m	m		
			ﾚﾝｶﾞ縁石	【ﾚﾝｶﾞ種類・規格】	m	m		
			木縁石	【規格】	m	m		
			見切材(仕切材)	【材料見切材(仕切材)種類･規格】	m	m		
			石縁石	【種類・規格】	m	m	Q78362002	
			縁石高さ調整	【　－　】	m	m		
		階段工	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	【階段規格】	箇所	箇所	Q78375001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段	【階段規格、階段ﾌﾞﾛｯｸ種類･規格】	箇所	箇所		
			丸太階段	【階段規格、丸太種類･規格】	段	段		
			擬木階段	【階段規格、疑木種類･規格】	段	段		
			石階段	【階段規格、石材種類･規格】	段	段		
			階段高さ調整	【　－　】	m2	m2		
			ｽﾛｰﾌﾟ	【　－　】	式	式		
			手すり	【規格・材質】	m	m		
		造園橋工	造園橋橋台	【規格】	箇所	箇所		
			造園橋設置	【規格】	基	基		
			八ッ橋	【規格】	基	基		
			石橋橋台	【規格】	箇所	箇所		
			石橋設置	【規格】	基	基		
			木橋橋台	【規格】	箇所	箇所		
			木橋設置	【規格】	基	基		
			浮き桟橋	【種類・規格・材質】	箇所	箇所		
		ﾃﾞｯｷ工	ﾃﾞｯｷ基礎	【　－　】	基	式 or 基	Q78389001	
			ﾃﾞｯｷ設置	【ﾃﾞｯｷ種類・規格】	基	式 or 基		
	修景施設整備工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		石組工	石組	【石材の種類・規格】	個	個	Q78395001	
			景石	【石材の種類・規格】	個	個	Q78396001	
		添景物工	つくばい	【種類】	基	基		
			井筒	【　－　】	基	基		
			灯篭	【種類】	基	基		
			石塔	【種類】	基	基		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			擬岩造形	【　－　】	基	基		
		袖垣･垣根工	袖垣	【種類・規格】	箇所	箇所		
			垣根	【種類・規格】	m	m	Q78403003	
		花壇工	花壇	【規格】	箇所	箇所	Q78414001	
			ﾌﾟﾗﾝﾀｰ	【規格】	基	基		
		ﾄﾚﾘｽ工	ﾄﾚﾘｽ	【種類・規格】	基	基		
			緑化ﾌｪﾝｽ	【種類・規格】	m	m		
		ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工	ﾓﾆｭﾒﾝﾄ	【種類】	基	基		
			記念碑	【種類】	基	基		
		小規模水施設工	流れ	【　－　】	箇所	箇所		
			滝	【　－　】	箇所	箇所		
			池	【　－　】	箇所	箇所		
			州浜	【　－　】	箇所	箇所		
			壁泉	【　－　】	箇所	箇所		
			ｶｽｹｰﾄﾞ	【　－　】	箇所	箇所		
			ｶﾅｰﾙ	【　－　】	箇所	箇所		
		水施設工	基礎材	【基礎材の種類・規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			防水	【種類】	m2	m2		
			塗装仕上げ	【種類】	式	式		
			加工仕上げ	【種類】	式	式		
			左官仕上げ	【種類】	式	式	Q78426001	
			ﾀｲﾙ仕上げ	【種類】	式	式	Q78427001	
			石仕上げ	【種類】	式	式	Q60564001	
			護岸	【石積みの種類】	式	式		
			石組	【石積みの種類･規格】	個	個	Q78395001	
			滝石組	【石積みの種類･規格】	個	個		
			沢飛	【石材の種類･規格】	個	個		
			流出口	【　－　】	箇所	箇所		
			吐出口	【　－　】	箇所	箇所		
		修景施設修繕工	修景施設修繕	【　－　】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)	遊戯施設整備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		遊具組立設置工	ﾌﾞﾗﾝｺ	【種類・規格】	基	基		
			ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ	【種類・規格】	基	基		
			滑台	【種類・規格】	基	基		
			ｼｰｿｰ	【種類・規格】	基	基		
			鉄棒	【種類・規格】	基	基		
			ﾗﾀﾞｰ	【種類・規格】	基	基		
			はん登棒	【種類・規格】	基	基		
			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	【種類・規格】	基	基		
			複合遊具	【種類・規格】	基	基		
			ｱｽﾚﾁｯｸ遊具	【種類・規格】	基	基		
			健康遊具施設	【種類・規格】	基	基		
			安全柵	【種類・規格】	基	基		
			安全ﾏｯﾄ	【種類・規格】	m2	m2		
		小規模現場打遊具工	砂場	【種類・規格】	箇所	箇所		
			砂場付きﾊﾟｰｺﾞﾗ	【砂場の種類・規格、ﾊﾟｰｺﾞﾗの規格】	箇所	箇所		
			現場打遊具	【　－　】	箇所	箇所		
			徒渉池	【　－　】	箇所	箇所		
		現場打遊具工	基礎材	【基礎材の種類・規格、敷厚】	m2	m2	Q70074001	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	Q70078002	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	Q70160001	
			鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	Q10409002	
			型枠	【　－　】	m2	式 or m2	Q10408005	
			防水	【種類】	m2	m2		
			塗装仕上げ	【種類】	式	式		
			加工仕上げ	【種類】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)			左官仕上げ	【種類】	式	式	Q78426001	
			ﾀｲﾙ仕上げ	【種類】	式	式	Q78427001	
			石仕上げ	【種類】	式	式	Q60564001	
			砂	【種類】	m3	m3		
			石取付	【石の種類】	箇所	箇所	Q60686001	
			砂場枠	【種類･規格】	m	式 or m		
			付属施設取付(鋼材・ﾁｪｰﾝ等)	【付属施設の種類･規格】	式	式		
		遊具施設修繕工	遊具施設修繕	【 － 】	式	式		
	ｻｰﾋﾞｽ施設整備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【 － 】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【 － 】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【 － 】	m3	式 or m3	Q20020001	
		時計台工	時計台	【種類】	基	基		
		水飲み場工	水飲み場	【種類】	基	基	Q78459001	
		洗い場工	手洗い場	【 － 】	基	基		
			足洗い場	【 － 】	基	基		
		ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工	ﾍﾞﾝﾁ	【種類･規格･材質】	基	基	Q78464001	
			縁台	【種類･規格･材質】	基	基		
			ﾃｰﾌﾞﾙ	【種類･規格･材質】	基	基		
			ｽﾂｰﾙ	【規格･材質】	基	基	Q78465001	
			野外卓	【規格･材質】	基	基		
		野外炉工	野外炉	【 － 】	基	基		
		炊事場工	炊事場	【 － 】	箇所	箇所		
		ｻｲﾝ施設工	ｻｲﾝ	【種類･規格】	基	基		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)		ｻｰﾋﾞｽ施設修繕工	ｻｰﾋﾞｽ施設修繕	【　－　】	式	式		
	管理施設整備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		ﾘｻｲｸﾙ施設工	ﾘｻｲｸﾙ施設基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所		
			ﾘｻｲｸﾙ施設設置	【種類】	箇所	箇所		
			ﾘｻｲｸﾙ施設設備	【　－　】	箇所	箇所		
		ごみ施設工	くず入れ	【種類】	基	基		
			吸殻入れ	【種類】	基	基		
			ごみ置場	【規格】	箇所	箇所	Q78475001	
		井戸工	さく井	【工法、削孔深、削孔径、ｹｰｼﾝｸﾞ種類、ｹｰｼﾝｸﾞ径】	式	式		
			手押ﾎﾟﾝﾌﾟ	【種類･規格】	基	基		
			井戸設備	【　－　】	式	式		
		門扉工	門壁	【　－　】	基	基		
			門柱	【　－　】	基	基		
			門扉	【種類･規格】	箇所	箇所		
		柵工	ﾌｪﾝｽ	【規格】	m	m	Q78487001	
			柵	【種類･規格】	m	m		
			手すり	【規格】	m	m		
			転落（横断）防止柵	【柵高】	m	m		
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格､ﾋﾞｰﾑ補強金具の有無】	m	m	Q70304001	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m		
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 規格】	m	m		
		車止め工	車止め	【規格】	基	基	Q78494001	
			車椅子ｹﾞｰﾄ	【規格】	基	基		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)		園名板工	園名板	【規格】	基	基		
		掲揚ﾎﾟｰﾙ工	掲揚ﾎﾟｰﾙ	【規格】	基	基		
		反射鏡工	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	【種類･規格】	基	基		
		境界工	境界杭	【規格】	本	本	Q11071001	
			境界鋲	【規格】	枚	枚	Q13545002	
		管理施設修繕工	管理施設修繕	【　－　】	式	式		
	建築施設組立設置工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		四阿工	四阿基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78501001	
			四阿設置	【　－　】	基	式 or 基		
			四阿設備	【　－　】	式	式		
		ﾊﾟｰｺﾞﾗ工	ﾊﾟｰｺﾞﾗ基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78505001	
			ﾊﾟｰｺﾞﾗ設置	【　－　】	基	式 or 基		
			ﾊﾟｰｺﾞﾗ設備	【　－　】	式	式		
		ｼｪﾙﾀｰ工	ｼｪﾙﾀｰ基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78509001	
			ｼｪﾙﾀｰ設置	【　－　】	基	式 or 基		
			ｼｪﾙﾀｰ設備	【　－　】	式	式		
		ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)工	ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78513001	
			ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)設置	【　－　】	基	式 or 基		
			ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)設備	【　－　】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)		温室工	温室基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78517001	
			温室設置	【　－　】	基	式 or 基		
			温室設備	【　－　】	式	式		
		観察施設工	観察施設基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78521001	
			観察施設設置	【　－　】	基	式 or 基		
			観察施設設備	【　－　】	式	式		
		売店工	売店基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78525001	
			売店設置	【　－　】	基	式 or 基		
			売店設備	【　－　】	式	式		
		荷物預り所工	荷物預り所基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78529001	
			荷物預り所設置	【　－　】	基	式 or 基		
			荷物預り所設備	【　－　】	式	式		
		更衣室工	更衣室基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78533001	
			更衣室設置	【　－　】	基	式 or 基		
			更衣室設備	【　－　】	式	式		
		便所工	便所基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78537001	
			便所設置	【　－　】	基	式 or 基		
			便所設備	【　－　】	式	式		
		倉庫工	倉庫基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78541001	
			倉庫設置	【　－　】	基	式 or 基		
			倉庫設備	【　－　】	式	式		
		自転車置場工	自転車置場基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式 or 基	Q78545001	
			自転車置場床	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	m2 or 基		
			自転車置場設置	【　－　】	基	式 or 基		
			自転車置場設備	【　－　】	式	式		
		建築施設修繕工	建築施設修繕	【　－　】	式	式		
	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ	【素地ごしらえ面の種類】	m2	m2		
			合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	【塗布面の種類】	m2	m2		
			溶剤形ﾋﾞﾆﾙ系塗料塗り	【塗布面の種類】	m2	m2		
			ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り	【塗布面の種類】	m2	m2		
			木材防腐剤塗り	【塗布面の種類】	m2	m2		
			塗材仕上げ	【塗布面の種類、塗材の種類】	m2	m2		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総 括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(施設整備)		加工仕上げ工	石材加工仕上げ	【石の種類、加工の種類】	m2	m2		
			ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ	【加工の種類】	m2	m2	Q60810001	
		左官仕上げ工	化粧目地切	【目地の種類】	m	m	Q60812001	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引き仕上げ	【　－　】	m2	m2	Q60814001	
			ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	Q78558002	
			人造石仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	Q78558003	
			擬岩仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2		
			ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	【ｾﾒﾝﾄの種類、下地面の種類、ﾓﾙﾀﾙの規格】	m2	m2		
		ﾀｲﾙ仕上げ工	ﾀｲﾙ張り仕上げ	【ﾀｲﾙ張りの種類】	m2	m2	Q78570002	
		石仕上げ工	石張り仕上げ	【石張りの種類】	m2	m2		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		舗装準備工	路床整正	【　－　】	m2	m2	Q70385001	
			路盤整正	【補足材の有無、補足材種類、補足材整正厚】	m2	m2	Q70386001	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ用舗装工	下層路盤	【路盤材種類、仕上り厚】	m2	m2		
			上層路盤	【路盤材種類、仕上り厚】	m2	m2		
			中層	【路盤材料種類、仕上り厚】	m2	m2		
			基層	【施工方法、材料種類、舗装厚】	m2	m2		
			ｸﾚｰ舗装	【路盤材の種類ｸﾚｰ舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2		
			ｱﾝﾂｰｶｰ舗装	【路盤材の種類、ｱﾝﾂｰｶｰ舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2		
			天然芝舗装	【路盤材の種類、天然芝の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			人工芝舗装	【路盤材の種類、人工芝の規格、仕上り厚】	m2	m2		
			全天候型舗装(樹脂系)	【路盤材の種類、 全天候型舗装(樹脂系)の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			全天候型舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	【路盤材の種類、 全天候型舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2		
			ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ砂舗装	【路盤材の種類、砂の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2	Q78612001	
			ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄﾀﾞｽﾄ舗装	【路盤材の種類、表層安定剤の種類、仕上り厚】	m2	m2	Q78613001	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ縁石工	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	Q78353001	
			舗装止め	【舗装止めﾀｲﾌﾟ】	m	m	Q70330001	
			見切材(仕切材)	【種類・規格】	m	m		
			内圏縁石	【規格】	m	m		
	ｽﾀﾝﾄﾞ整備工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備)			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁工	ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁	【規格】	m	m		
		ﾍﾞﾝﾁ工	ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁ	【種類・規格】	基	基		
			現場打ﾍﾞﾝﾁ	【規格】	m	m		
		ｽﾀﾝﾄﾞ施設修繕工	ｽﾀﾝﾄﾞ施設修繕	【　－　】	式	式		
	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ工	ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	Q78624001	
			ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ設置	【　－　】	基	基		
			ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ設備	【　－　】	式	式		
		ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ工	ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	Q78628001	
			ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ設置	【　－　】	基	基		
			ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ設備	【　－　】	式	式		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備)		ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ工	ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ基礎	【基礎材の種類、砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	Q78632001	
			ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ設置	【　－　】	基	基		
		競技施設工	ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙ	【規格】	基	基		
			ﾎﾟｽﾄ	【種類・規格】	組	組		
			ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ	【規格】	基	基		
			支柱台	【種類・規格】	基	基		
			ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ	【種類】	箇所	箇所		
			跳躍箱	【　－　】	箇所	箇所		
			踏切板	【種類・規格】	箇所	箇所		
			競技用砂場	【　－　】	箇所	箇所		
			ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	【規格】	箇所	箇所		
			ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	【規格】	箇所	箇所		
			ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ	【規格】	箇所	箇所		
			塁ﾍﾞｰｽ	【規格】	箇所	箇所		
			塁ﾍﾞｰｽ基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所		
		ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工	ﾗｲﾝﾏｰｸ	【種類・規格】	m	m		
			ﾎﾟｲﾝﾄ杭	【種類・規格】	箇所	箇所		
			角石	【規格】	箇所	箇所		
			標示ﾀｲﾙ	【規格】	枚	枚		
		審判台工	審判台	【　－　】	基	基		
		掲揚ﾎﾟｰﾙ工	掲揚ﾎﾟｰﾙ	【規格】	基	基		
		衝撃吸収材工	衝撃吸収材	【種類・規格】	m2	m2		
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	【種類・規格】	m	m		
			ﾌｪﾝｽ	【種類・規格】	m	m	Q78487001	
			防球ﾈｯﾄ	【種類・規格】	m	m		
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ 施設修繕工	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設修繕	【　－　】	式	式		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
自然育成	自然育成施設工	作業土工	(掘削)	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無】	m3	式 or m3	Q20011001	
			(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		自然育成盛土工	蒔き出し	【　－　】	m3	m3		
		自然水路工	遮水・止水ｼｰﾄ	【規格】	m2	m2		
			たたき粘土	【種類】	m2	m2		
			ごろた石積	【石材の種類・規格】	m	m		
			崩れ積	【石材の種類・規格、崩れ積高さ】	m	m	Q75162001	
			砂・礫敷	【種類・規格】	m2	m2	Q60914001	
		水田工	遮水・止水ｼｰﾄ	【規格】	m2	m2		
			たたき粘土	【種類】	m2	m2		
			水田土壌盛土	【土の種類】	m3	m3	Q60918001	
			流入口	【　－　】	箇所	箇所		
			排出口	【　－　】	箇所	箇所		
			角落し	【規格、寸法、材質】	箇所	箇所		
			角落し受枠	【規格、材質】	m	m		
		ｶﾞﾚ山工	ｶﾞﾚ山	【規格】	箇所	箇所		
		粗朶山工	粗朶山	【種類】	箇所	箇所		
		ｶﾝﾄﾘｰﾍｯｼﾞ工	ｶﾝﾄﾘｰﾍｯｼﾞ	【種類、木杭単位、雑木単位、板材単位】	箇所	箇所		
		石積土堰堤工	石積土堰堤	【石材の種類・規格】	箇所	箇所	Q78719001	
		しがらみ工	しがらみ	【規格】	m	m		
		自然育成型護岸工	じゃかご	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10593001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(自然育成)			ふとんかご	【高さ､幅､ふとんかご種別･規格､詰石種類･規格】	m	m	Q10594001	
			止杭打込	【杭規格】	本	本	Q10178001	
			柳枝	【　－　】	m2	m2		
			階段ﾌﾞﾛｯｸ積み	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2		
			魚巣ﾌﾞﾛｯｸ積み	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2		
			造園石張り	【石材径、構造区分】	m2	m2	Q10559001	
			造園石積み	【石材径】	m2	m2	Q10560001	
			雑割石張り	【空石規格】	m2	m2	Q75159001	
			玉石階段	【石材径】	m2	m2		
			かごﾏｯﾄ	【幅、高さ】	m2	m2		
			木杭	【材質、長さ、末口】	本	本	Q78731001	
			杭柵	【　－　】	m	m		
			連柴柵	【　－　】	m	m		
			粗朶法覆	【　－　】	m2	m2		
			玉石柳枝	【　－　】	m2	m2		
			栗石粗朶	【　－　】	m2	m2		
			現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3		
			現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3		
			種子散布	【種子規格、肥料の有無】	m2	m2	Q15642002	
			造園張芝	【芝規格、肥料有無】	m2	m2	Q78731003	
			造園筋芝	【芝規格、肥料有無】	m2	m2		
			造園市松芝	【芝規格、肥料有無】	m2	m2	Q10588001	
			覆土(採取土)	【　－　】	m3	m3		
			覆土(購入土)	【　－　】	m3	m3		
		保護柵工	保護柵	【規格】	m	m		
		解説板工	解説板	【規格】	基	基		
		自然育成型護岸基礎工	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ、基礎砕石の有無】	m	m		
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)、基礎材規格、敷厚】	m	m		
			一本土台	【　－　】	m	m		
			片梯子土台	【　－　】	m	m		
			梯子土台	【　－　】	m	m		
			止杭一本土台	【　－　】	m	m		
			詰杭	【　－　】	m	m		
		沈床工	木工沈床	【　－　】	m2	m2		
			改良沈床	【　－　】	m2	m2		
			粗朶沈床	【　－　】	m2	m2		
			粗朶単床	【　－　】	m2	m2		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(自然育成)			吸出し防止材	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10637001	
			粗朶柵	【　－　】	m	m		
		捨石工	捨石	【規格】	m3	m3		
			表面均し	【　－　】	m2	m2		
			吸出し防止材	【材質、種類、寸法】	m2	m2	Q10637001	
		かご工	じゃかご	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	m	Q10593001	
			ふとんかご	【高さ､幅､ふとんかご種別･規格､詰石種類･規格】	m	m	Q10594001	
			止杭打込	【杭規格】	本	本	Q10178001	
			植生かご	【幅、高さ、止杭規格、植生種類】	m2	m2		
		元付工	元付	【　－　】	箇所	箇所	Q78772001	
		牛・枠工	牛	【　－　】	組	組		
			枠	【　－　】	組	組		
		杭出し水制工	杭出し水制	【　－　】	基	基		
		自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕	【材質・種類・寸法】	式	式		
	自然育成植栽工	湿地移設工	湿地移設	【　－　】	m2	m2		
		水生植物植栽工	水生植物植栽	【水生植物名、植物の規格】	株	株		
		林地育成工	間伐(択伐)	【樹木の規格】	本	本		
			除伐	【　－　】	m2	m2		
			皆伐	【　－　】	m2	m2		
			切り株保護	【　－　】	m2	m2		
			株立整理	【　－　】	m2	m2		
			つる切り	【　－　】	m2	m2		
			下刈り	【　－　】	m2	m2		
			落葉かき	【　－　】	m2	m2		
			林床整理	【　－　】	m2	m2		
			発生木材処分A	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			発生木材処分B	【運搬距離】	本	式 or 本		
	仮設工(全工事区分共通の体系:別添ﾂﾘｰ参照)							

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
全工事区分共通	仮設工	作業土工	(床掘り)	【土質】	m3	式 or m3	Q20022001	
			(埋戻し)	【土質】	m3	式 or m3	Q20023001	
			(基面整正)	【　－　】	m2	式 or m2	Q20024001	
			(土砂等運搬)	【土質】	m3	式 or m3	Q20012001	
			(残土等処分)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20021001	任意とする場合
			(整地)	【作業区分】	m3	式 or m3	Q20014001	ﾚﾍﾞﾙ3で1式
			(掘削補助機械搬入搬出)	【　－　】	回	式 or 回	Q20025001	
			(積込(ﾙｰｽﾞ))	【土質、作業内容】	m3	式 or m3	Q20017001	
			(人力積込)	【土質】	m3	式 or m3	Q20018001	
			(人力運搬)	【換算距離】	m3	式 or m3	Q20026001	
			(押土(ﾙｰｽﾞ))	【土質】	m3	式 or m3	Q20016001	
			(土材料)	【　－　】	m3	式 or m3	Q20020001	
		作業土工(ICT)	(床掘り(ICT))	【土質、施工方法、土留方式の種類、障害の有無】	m3	式 or m3		任意とする場合 ﾚﾍﾞﾙ3で1式
		工事用道路工	(工事用道路築造撤去)	【仕上り厚】	m2	式 or m2		
			(法面整形(盛土部))	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	式 or m2	Q70045001	
			(安定処理)	【添加材料、添加材使用量】	m2	式 or m2	Q70027001	
			(砕石敷)	【規格、敷厚】	m2	式 or m2		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
			(仮設舗装)	【(表層の)材料種類、舗装厚】	m2	式 or m2	Q73005001	
			(安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ)	【材質、規格】	m2	式 or m2		
			(工事用道路補修)	【　－　】	式	式		
			(土のう)	【積み方】	m2	式 or m2	Q70115001	
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	式 or m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		仮橋・仮桟橋工	(仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎)	【寸法】	箇所	式or箇所	Q73009001	
			(橋脚)	【　－　】	t	式 or t		
			(橋脚賃料等)	【　－　】	式	式		
			(仮橋上部)	【　－　】	t	式 or t		
			(仮橋上部賃料等)	【　－　】	式	式		
			(覆工板)	【規格】	m2	式 or m2	Q73065002	
			(覆工板賃料等)	【規格】	式	式	Q73066001	
			(仮設高欄)	【　－　】	m	式 or m		
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	式 or m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
			(鋼管杭)	【径、長さ】	本	式 or 本	Q70072001	
			(防舷材)	【材料】	基	式 or 基		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(全工事区分共通)		路面覆工	(覆工板受桁)	【鋼材規格】	t	式 or t	Q73065001	
			(覆工板受桁賃料等)	【鋼材規格】	式	式		
			(覆工板)	【覆工板規格】	m2	式 or m2	Q73065002	
			(覆工板賃料等)	【覆工板規格】	式	式	Q73066001	
			(覆工板・覆工板受桁)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	m2	式 or m2	Q73065003	
			(覆工板・覆工板受桁賃料等)	【覆工板規格・受桁鋼材規格】	式	式		
		土留・仮締切工	(建て込み簡易土留)	【掘削深、掘削幅】	m	式 or m	Q70420001	
			(建て込み簡易土留賃料等)	【形式】	式	式	Q70421001	
			(仮設軽量鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70093001	
			(仮設軽量鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70415001	
			(仮設H鋼杭)	【形式、長さ】	本	式 or 本	Q70424001	
			(仮設H鋼賃料等)	【形式】	式	式	Q70416001	
			(仮設鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70425001	
			(仮設鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式	Q70417001	
			(仮設広幅鋼矢板)	【形式、長さ】	枚	式 or 枚	Q70095001	
			(仮設広幅鋼矢板賃料等)	【形式】	式	式		
			(仮設ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	Q15498001	
			(ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し賃料等)	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	式	式	Q70418001	
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(横矢板)	【材質、厚さ】	m2	式 or m2	Q70096001	
			(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留)	【ﾗｲﾅｰ径、規格】	箇所	式or箇所		
			(敷鉄板)	【敷鉄板規格】	枚	式 or 枚	Q70426001	
			(敷鉄板賃料等)	【　－　】	式	式	Q70097001	
			(じゃかご)	【径、じゃかご規格、詰石種類・規格】	m	式 or m	Q10176001	
			(ふとんかご)	【高さ､幅､ふとんかご種別･規格､詰石種類･規格】	m	式 or m	Q10177001	
			(止杭打込)	【杭規格】	本	式 or 本	Q10178001	
			(土のう)	【積み方】	m2	式 or m2	Q70115001	
			(締切盛土)	【　－　】	m3	式 or m3		
			(法面整形(盛土部))	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	式 or m2	Q70045001	
			(板柵)	【形状寸法】	m	式 or m	Q70117001	
			(止水ｼｰﾄ)	【材質規格】	m2	式 or m2		
			(泥土処理)	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			(中詰盛土)	【　－　】	m3	式 or m3		
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	式 or m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		水替工	(ﾎﾟﾝﾌﾟ排水)	【排水量】	日	式 or 日	Q70099001	
		地下水位低下工	(ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ)	【打込深度、ﾎﾟﾝﾌﾟ台数】	日	式 or 日	Q10103001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(全工事区分共通)			(ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ)	【径、深さ】	日	式 or 日		
		連続地中壁工	(作業床)	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	式 or m2	Q73023001	
			(連続地中壁)	【壁厚】	m2	式 or m2		
			(ｱﾝｶｰ)	【鋼材規格、設計荷重、削孔長】	本	式 or 本		
			(切梁・腹起し)	【　－　】	t	式 or t	Q10052001	
			(切梁・腹起し賃料等)	【　－　】	式	式	Q70419001	
			(泥土処理)	【運搬距離】	m3	式 or m3		
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	式 or m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		仮水路工	(素掘側溝)	【　－　】	m	式 or m	Q70106001	
			(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管)	【管規格、管径】	m	式 or m	Q70195001	
			(ｺﾙｹﾞｰﾄ管)	【型式、管径】	m	式 or m	Q73026001	
			(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	【管規格、管径】	m	式 or m	Q70197001	
			(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)	【形状寸法】	m	式 or m	Q73027001	
			(ｺﾝｸﾘｰﾄ透水管)	【管径】	m	式 or m		
			(吸出し防止材)	【材質規格】	m2	式 or m2	Q10637001	
			(板柵水路)	【打幅、打高】	m	式 or m	Q73029001	
			(仮設鋼矢板水路)	【鋼矢板形式、長さ】	m	式 or m	Q73030001	
			(仮設鋼矢板水路賃料等)	【鋼矢板形式、長さ】	式	式	Q73031001	
			(仮設軽量鋼矢板水路)	【軽量鋼矢板形式、長さ】	m	式 or m	Q73032001	
			(仮設軽量鋼矢板水路賃料等)	【軽量鋼矢板形式、長さ】	式	式	Q73033001	
			(板柵桝)	【内寸法、内高】	箇所	式or箇所	Q73034001	
			(土のう)	【積み方】	m2	式 or m2	Q70115001	
			(殻運搬)	【殻種別、運搬距離】	m3	式 or m3	Q70071001	
			(殻処分)	【殻種別】	m3	m3	Q70071005	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	(ﾔｰﾄﾞ造成)	【　－　】	m2	式 or m2	Q73036001	
			(砕石敷)	【規格、敷厚】	m2	式 or m2		
		電力設備工	(受電設備)	【　－　】	箇所	式or箇所		
			(配電設備)	【　－　】	m	式 or m		
			(電動機設備)	【　－　】	箇所	式or箇所		
			(照明設備)	【　－　】	箇所	式or箇所		
		用水設備工	(用水設備)	【　－　】	箇所	式or箇所	Q73043001	
			(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	【管規格、管径】	m	式 or m	Q70197001	
		橋梁足場等設備工	(架設足場)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(床版足場)	【　－　】	m2	式 or m2		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
(全工事区分共通)			(塗装足場)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(側面塗装足場)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(橋面作業車)	【　－　】	台	式 or 台		
			(支承設置用足場)	【　－　】	m	式 or m		
			(歩道橋用足場)	【　－　】	式	式		
			(桁下足場)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(側部足場)	【　－　】	m	式 or m		
			(橋脚廻り足場)	【　－　】	m	式 or m		
			(ｼｰﾄ張防護)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(板張防護)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(PC防護)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(登り桟橋)	【　－　】	箇所	式or箇所		
			(工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)	【　－　】	基	式 or 基		
		共同溝仮設備工	(仮階段)	【階段幅】	箇所	式or箇所		
		防塵対策工	(仮設舗装)	【(表層の)材料種類、舗装厚】	m2	式 or m2	Q73005001	
			(ﾀｲﾔ洗浄装置)	【　－　】	式	式		
			(路面清掃)	【　－　】	式	式		
			(散水)	【　－　】	式	式		
		汚濁防止工	(汚濁防止ﾌｪﾝｽ)	【　－　】	m	式 or m		
			(濁水処理設備)	【　－　】	箇所	式or箇所		
		防護施設工	(発破防護柵)	【　－　】	m2	式 or m2		
			(発破防護柵賃料等)	【　－　】	式	式		
			(仮囲い)	【　－　】	m	式 or m	Q73057001	
			(門扉)	【種類、規格】	箇所	式or箇所	Q70119001	
		支給品運搬工	(支給品運搬)	【　－　】	回	式 or 回	Q73060001	
		仮区画線工	(溶融式区画線)	【施工方法区分、線種、色、幅、厚さ】	m	式 or m	Q10688001	
			(ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	式 or m	Q10689001	
			(高視認性区画線)	【施工方法区分、線種、色、幅】	m	式 or m		
			(区画線消去)	【施工方法区分】	m	式 or m	Q13537001	
		交通管理工	交通誘導警備員	【　－　】	人日	式or人日		

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
共通仮設	共通仮設費 （積上げ計上）	営繕費	監督員詰所	【　－　】	式	式		
			火薬庫類	【　－　】	式	式		
		準備費	伐開	【　－　】	m2	式 or m2	Q74008001	
			伐木	【　－　】	m2	式 or m2	Q74009001	
			段切り	【　－　】	m2	式 or m2	Q74010001	
			木根等処分費	【　－　】	m3	式 or m3	Q74011001	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【　－　】	式	式		
			騒音調査費	【　－　】	式	式		
			振動調査費	【　－　】	式	式		
			沈下観測費	【　－　】	式	式		
			傾斜観測費	【　－　】	式	式		
			水質調査費	【　－　】	式	式		
			地下水観測費	【　－　】	式	式		
			事業損失防止施設費	【　－　】	式	式		
		安全費	保安要員	【　－　】	人月	式or人月		
			安全管理員	【　－　】	人月	式or人月		
			保安管理員	【　－　】	人月	式or人月		
		役務費	借地料	【　－　】	式	式		
			電力基本料金	【　－　】	式	式		
			電力設備工事負担金	【　－　】	式	式		
			用水基本料金	【　－　】	式	式		
			道路使用料	【　－　】	式	式		
			復旧補償費	【　－　】	式	式		
			水道負担金	【　－　】	式	式		
		技術管理費	土質等試験費	【　－　】	式	式		
			地質調査費	【　－　】	式	式		
			軟弱地盤調査費	【　－　】	式	式		
			品質証明費	【　－　】	式	式		
			施工調査費	【　－　】	式	式		
			ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	【　－　】	式	式		
			3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)	【　－　】	式	式		
			3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用・外注経費等費用(ICT)	【　－　】	式	式		
		運搬費	重建設機械運搬費	【　－　】	台	式 or 台	Q74004001	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	積算用 単位	工事数量総括表用単位	ﾓｼﾞｭｰﾙ ｺｰﾄﾞNo.	摘　要
（共通仮設）			重建設機械分解組立運搬費	【　－　】	台	式 or 台	Q74005001	
			仮設材運搬費	【　－　】	t	式 or t	Q11199001	
		現場環境改善費	現場環境改善費(積上計上)	【　－　】	式	式		
		現場環境改善費 (率計上)	現場環境改善費(率計上)	【　－　】	式	式		
	共通仮設費(率計上)	共通仮設費(率計上)	共通仮設費(率計上)	【　－　】	式	式		